



ISLAMIC EMARAT OF AFGHANISTAN

KABUL MUNICIPALITY

INFRASTRUCTURES DIRECTORATE

DESIGN DEPARTMENT



**BILL OF QUANTITIES OF THE MAIDEN HA-WAY INTERSECTION
TO GOMROK ROAD, ROAD AND CANAL PROJECT SECOND
LOT (CONSTRUCTION OF CANAL)**

**بل اچام امور ساختمان سرک از چهاراهی میدان الی سرک گمرک لات دوم
(ساختمان کانال)**

PROJECT INFORMATION / معلومات پروژه

CONTRACT ID / شماره قرارداد		Canal Type / نوعیت کانال	RCC Canal / کانال آهن کانکریتی
Location / موقعیت	9th District / ناحیه نهم	Pavement Type / نوعیت فرش	
Length / طول	3520 M	Date / تاریخ	13-01-1445

SUMMARY OF BILL OF QUANTITY / خلاصه بل اچام

Bill No. / شماره بل	Descriptions / مشخصات	Amount in AFN / قیمت به افغانی
1	General / عمومی	
2	Canal Works / کارهای کانال	
	TOTAL AMOUNT / قیمت مجموعی	-

ABBREVIATIONS / اختصارات

No:	Number
Cu-m:	Cubic meter
Sq-m:	Square meter
Lin-m:	Linear meter
Afn:	Afghani currency
Spec:	Technical specification
Ref:	Reference
L.S:	Lump sum

تقدیرتیک ۱۳۷۲ تاریخ ۱۱/۲۳/۱۴۴۵
کورب نردید



امارت اسلامی افغانستان
شاروالی کابل
معینیت ساختمانی و ترانسپورت شهری
ریاست زیربنای شهری

یادداشت

داوطلبان پروژه هذا مكلف است تا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و حين نرخ دهی آنها را مدنظر گیرند:

1. این سند که منحیث بل احجام این پروژه ترتیب گردیده است باید در مطابقت به نقشه ها و مشخصات تخنیکي که مکمل همدیگر بوده و هرکدام دارای عین اعتبار میباشند را مورد مطالعه قرار گرفته و نرخ داده شود در صورت مشاهده هر گونه تناقض آنها موضوع را در جلسه قبل از آفرگشایی (Pre bid Meeting) و یا قبل از آن در اسرع وقت به اینریاست اطلاع دهند در غیر آن مسوولیت بعدی به دوش قراردادی می باشد.
2. داوطلبان مکلف به بازدید ساحه پروژه هذا بوده تا هر یک از اقلام بل هذا را با درنظرداشت مقدار، موقعیت و پیچیدگی پروژه نرخ دهند.
3. جز موارد که به صورت دقیق در بل احجام ذکر میگردد، فرض بر این است که نرخ مقابل هر قلم در برگیرنده تمامی التزامات تحت قرارداد قراردادی می باشد که شامل موارد ذیل است:
 - a. تامین، نصب در موقعیت، چک و آماده کار ساختن مواد.
 - b. کارگر و تمامی مصارف مرتبط آن.
 - c. تدارک، مراقبت، برداشتن و انتقال تمامی دستگاه های ساختمانی.
 - d. اجرا و دیزاین تمامی کارهای موقتی.
 - e. تمامی کندن کاری ها و انتقال مواد اضافی آن و ضایعات مواد ساختمانی و دفع آن.
 - f. محافظت از کارهای اجرا شده.
 - g. تمام هزینه های اداری، مفاد و سایر مصارفات لازمی.
4. تطبیق کننده باید قبل از شروع هر گونه عملیات ساختمانی که بر تاسیسات موجود تأثیر می گذارد با ادارات ذیربط برای تغییر ممیر آنها و یا سایر امورات که ایجاد میکند هماهنگی لازم را انجام دهند.
5. داوطلبان مسئول است تا در قسمت نرخ دهی کانال ها، پلچک ها و دیوار استنادی قیمت کندن کاری و پرکاری برای اجراء کار قالب بندی را درنظر بگیرد.
6. ترتیب اسناد تخنیکي حمایوی و شاپ دراوینگ ها که در جریان تطبیق پروژه ضرورت می شود مسوولیت قراردادی میباشد.
7. تمامی خطرات، خسارات، تخریبات و نوسان نرخ شامل نرخ داده شده گردد.
8. قراردادی نباید از محاسبات بل احجام برای سفارش و خرید مواد استفاده کند.
9. مقادیر نزدیک به اعداد کامل خود درج گردیده اما مقادیر کمتر از یک، یک در نظر گرفته شده است.
10. سرفصلهای هر یک از اقلام در بل احجام باید جزئی از توضیحات آن محسوب گردد.

حسین الله "شالیزی"

احمد میوند "فیضی"



بیل احجام / BILL OF QUANTITIES

No شماره	Ref to Spec رجوع به مشخصات	ITEM-DESCRIPTION تشریح اقلام	UNIT واحد	QUANTITY مقدار	UNIT RATE IN FIGURES (AFN) آریت فی واحد به رقم (افغانی)	(AFN) TOTAL AMOUNT آریت مجموعی (افغانی)
1.General / عمومی						
1.01	104	Mobilization as per technical specification آماده سازی مطابق به مشخصات تخنیکی	L.S	1		
1.02	104	Demobilization as per technical specification دور کردن وسایل کاری مطابق به مشخصات تخنیکی	L.S	1		
Total for Bill No.1						
2.Canal Works/ کارهای کانال						
2.01	702	Construction of RCC canal 25 Mpa with (1600*1800)mm including slab, excavation, backfilling, reinforcement, formwork, steel bar mesh, and all components as per drawing and technical specification اعمار کانال آهنکاکریتی با مارک 25 میگا پاسکال بامقطع (1600*1800) ملی متر به شمول پوشش، کندنکاری، پرکاری، سیخ بندی، قالب بندی، جالی فلزی و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکی نوٹ:- قابل ذکر هست بعد از هر 5 متر یک معبر بخاطر جریان آب سرک به سمت کانال مطابق به نقشه مدنظر گرفته شود.	Lin-m	470		
2.02	702	Construction of RCC canal 25 Mpa with (1800*2000)mm including slab, excavation, backfilling, reinforcement, formwork, steel bar mesh, and all components as per drawing and technical specification اعمار کانال آهنکاکریتی با مارک 25 میگا پاسکال بامقطع (1800*2000) ملی متر به شمول پوشش، کندنکاری، پرکاری، سیخ بندی، قالب بندی، جالی فلزی و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکی نوٹ:- قابل ذکر هست بعد از هر 5 متر یک معبر بخاطر جریان آب سرک به سمت کانال مطابق به نقشه مدنظر گرفته شود.	Lin-m	477		
2.03	702	Construction of RCC canal 25 Mpa with (h=1800-2250&w=2000) mm including slab, excavation, backfilling, reinforcement, formwork, steel bar mesh, and all components as per drawing and technical specification اعمار کانال آهنکاکریتی با مارک 25 میگا پاسکال بامقطع (h=1800-2250&w=2000) ملی متر به شمول پوشش، کندنکاری، پرکاری، سیخ بندی، قالب بندی، جالی فلزی و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکی	Lin-m	400		
2.04	702	Construction of RCC canal 25 Mpa with (2000*2200)mm including slab, excavation, backfilling, reinforcement, dismantling and removal of existing ditch, formwork, steel bar mesh, and all components as per drawing and technical specification اعمار کانال آهنکاکریتی با مارک 25 میگا پاسکال بامقطع (2000*2200) ملی متر به شمول پوشش، کندنکاری، پرکاری، تخریب و انتقال جویچه موجوده، سیخ بندی، قالب بندی جالی فلزی و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکی	Lin-m	2173		
2.05	206	Subgrade preparation for the bed of all types of canals as per drawing and technical specification آماده سازی قسمت تحتانی برای تمام انواع کانال ها مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکی	Sq-m	8789		
2.06	301	Granular aggregate sub-base course for the bed of all types of canals as per drawing and technical specification مواد چغلی برای قسمت تحتانی تمام انواع کانال ها مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکی	Cu-m	1318		
Total for Bill No.3						
Total abstract cost in Afs / مجموعه بل عمومی به افغانی /						
<p>نوٹ:- بل احجام کاری هذا بل ابتدایی بوده، صرف برای طی مراحل تدارکاتی و اجرای کار در ساحه میباشد و سند قطعی شمرده نمیشود، مجرای برای قراردادی بعد از برآورد ثانی داده میشود.</p> <p>ترتیب کننده: احمد میوند "فیضی" بررسی کننده: حبیب الله "شالیزی" تایید کننده: فایق احمد "تمیل" مختور است: مقام شان عالی کابل</p>						

