



ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN  
KABUL MUNICIPALITY  
INFRASTRUCTURES DIRECTORATE  
DESIGN DEPARTMENT  
COST ESTIMATION SECTION



بل احجام امور توسعه و ساختمان سرک اعتبار از سرک سه راهی علاوالدين - پل سرخ الی سرک  
چهاردهی

BoQ OF DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE ROAD FROM THE ALAUDIN  
INTERSECTION TO CHAHARDEHI ROAD

PROJECT INFORMATION / معلومات پروژه

CONTRACT ID / شماره قرارداد		Road Type / نوعیت سرک	سرک ارتباطی / Spine
Location / موقعیت	District 6 / ناحیه ششم	Pavement Type / نوعیت فرش	Flexible Pavement / فرش ارتجاعی
Length / طول	1902 M	Date / تاریخ	1404 / 01 / 19

SUMMARY OF BILL OF QUANTITY / خلاصه بل احجام

Bill No. / شماره بل	Descriptions / مشخصات	Amount in AFN / قیمت به افغانی
1	General / عمومی	
2	Earth Works / کارهای زمینی	
3	Road Works / کارهای سرک	
4	Side Ditch works / کارهای جویچه کنار سرک	
5	Sidewalks Works / کارهای پیاده روها	
6	Road Marking / علامت گذاری	
7	Street lighting / تنویر جاده	
	TOTAL AMOUNT / قیمت مجموعی تخمینی	

ABBREVIATIONS / اختصارات

No:	Number
Cu-m:	Cubic meter
Sq-m:	Square meter
Lin-m:	Linear meter
Afn:	Afghani currency
Spec:	Technical specification
Ref:	Reference
L.S:	Lump sum

شماره ۱۴۳۸ مدفع ۱۸۴۶/۱۰/۱۷ قید ارضی و طرح ترافیکی مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷



امارت اسلامی افغانستان  
شاروالی کابل  
معینیت ساختمانی و ترانسپورت شهری  
ریاست زیربناهای شهری

یادداشت

داوطلبان پروژه هذا مكلف است تا موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و حين نرخ دهی آنها را مدنظر گیرند:

1. این سند که منحیث بل احجام این پروژه ترتیب گردیده است باید در مطابقت به نقشه ها و مشخصات تخنیکي که مکمل همدیگر بوده و هرکدام دارای عین اعتبار میباشند را مورد مطالعه قرار گرفته و نرخ داده شود در صورت مشاهده هر گونه تناقض آنها موضوع را در جلسه قبل از آفرگشایی (Pre bid Meeting) و یا قبل از آن در اسرع وقت به اینریاست اطلاع دهند در غیر آن مسوولیت بعدی به دوش قراردادی می باشد.
2. داوطلبان مکلف به بازدید ساحه پروژه هذا بوده تا هریک از اقلام بل هذا را با درنظرداشت مقدار، موقعیت و پیچیدگی پروژه نرخ دهند.
3. جز موارد که به صورت دقیق در بل احجام ذکر میگرد، فرض بر این است که نرخ مقابل هر قلم در برگیرنده تمامی التزامات تحت قرارداد قراردادی می باشد که شامل موارد ذیل است:
  - a. تامین، نصب در موقعیت، چک و آماده کار ساختن مواد.
  - b. کارگر و تمامی مصارف مرتبط آن.
  - c. تدارک، مراقبت، برداشتن و انتقال تمامی دستگاه های ساختمانی.
  - d. اجرا و دیزاین تمامی کارهای موقتی.
  - e. تمامی کندن کاری ها و انتقال مواد اضافی آن و ضایعات مواد ساختمانی و دفع آن.
  - f. محافظت از کارهای اجرا شده.
  - g. تمام هزینه های اداری، مفاد و سایر مصارفات لازمی.
4. تطبیق کننده باید قبل از شروع هر گونه عملیات ساختمانی که بر تاسیسات موجود تاثیر می گذارد با ادارات ذیربط برای تغییر مسیر آنها و یا سایر امورات که ایجاب میکند هماهنگی لازم را انجام دهند.
5. داوطلبان مسؤل است تا در قسمت نرخ دهی کانال ها، پلچک ها و دیوار استنادی قیمت کندن کاری و پرکاری برای اجراء کار قالب بندی را در نظر بگیرد.
6. تطبیق کننده مسؤل سرسبزی ساحات سبز پروژه بوده و همچنان برای حفظ، مراقبت و آبیاری آن الی مدت تسلیمی نهایی پروژه مکلف می باشد.
7. بته ها، درختان چمن کاری و خاک زراعتی مورد نیاز پروژه بعد از تاییدی ریاست سرسبزی قابل اعمال میباشد.
8. ترتیب اسناد تخنیکي حمایتی و شاپ دراوینگ ها که در جریان تطبیق پروژه ضرورت می شود مسوولیت قراردادی میباشد.
9. تمامی خطرات، خسارات، تخریبات و نوسان نرخ شامل نرخ داده شده گردد.
10. قراردادی نباید از محاسبات بل احجام برای سفارش و خرید مواد استفاده کند.
11. مقادیر نزدیک به اعداد کامل خود درج گردیده اما مقادیر کمتر از یک، یک در نظر گرفته شده است.
12. سرفصلهای هر یک از اقلام در بل احجام باید جزئی از توضیحات آن محسوب گردد.
13. قراردادی مکلف است که تمامی اصول و مقررات ایمنی را در جریان تطبیق پروژه رعایت کند. موضوعات ایمنی پروژه شامل استفاده از تجهیزات محافظتی، اجرای تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث، آموزش کارکنان در مورد ایمنی کاری، و اطمینان از ایجاد یک محیط کاری سالم و مصون می باشد که قراردادی مکلف است حين تطبیق پروژه موضوعات فوق الذکر را مدنظر بگیرد.



# BILL OF QUANTITIES / بل احجام

**BoQ OF DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE/ پل سرخ الی سرک چهاردهی - علاءالدین**  
**ROAD FROM THE ALAUDIN INTERSECTION TO CHAHARDEHI ROAD**

No شماره	Ref to Spec رجوع به مشخصات	ITEM- DISCRIPTION / تشریح اقلام	UNIT واحد	QUANTITY مقدار	UNIT RATE IN FIGURES (AFN) قیمت فی واحد به ارقام افغانی	TOTAL AMOUNT (AFN) قیمت مجموعی (افغانی)
<b>1. General / عمومی</b>						
1.01	104	Mobilization as per technical specifications. آماده سازی ساحه کار مطابق به مشخصات تخنیکي.	L.S	1		
1.02	104	Demobilization as per technical specifications. دورکردن وسایل کاری مطابق به مشخصات تخنیکي.	L.S	1		
<b>Total for Bill No.1</b>						
<b>2. Earth Works / کارهای زمینی</b>						
2.01	203	Excavation completed including dismantling and removal of all existing structures (drains, culverts and etc) also obstructs from the site as per drawing and technical specifications. کندن کاری مکمل بشمول تخریب تمام سترکچر ها (جوپچه ها، پلچک ها و غیره) همچنان موانع موجوده در ساحه مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	32181		
2.02	205	Filling complete with selected material from excavation or approved source including compaction to 95% of modified proctor in layers, and use warning tapes in the network path as per drawing and technical specifications. پرکاری مکمل با مواد مناسب از ساحه کندن کاری و یا کدام ساحه منظور شده دیگر با درجه تپک کاری 95 فیصد هر طبقه و استفاده از نوار خط در مسیرشیکات مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	931		
2.03	901	Cultivated soil suitable for trees and plants including soil without stone fragment larger than 37mm as per drawings & technical specifications. خاک زراعتی که مناسب برای کشت درختان و نباتات باشد با در نظر داشت دورنموند سنگدانه های بزرگتر از ۳۷ ملی متر از طبقه خاک طبیعی مطابق نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	831		
2.04	202	Dismantling and removal of existing buildings up to the NSL including filling and leveling as per drawings, Acquisition plan & technical specifications. تخریب ساختمان های موجوده و انتقال مواد آن الی سطح سرک طبیعی توپوگرافی شده بشمول پرکاری و لیول کاری مطابق به نقشه پلان املاکی و مشخصات تخنیکي.	Sq.m	36660		
<b>Total for Bill No.2</b>						
<b>3. Road works / کارهای سرک</b>						
3.01	206	Natural scarified and re-compacted subgrade preparation for the bed of main and link roads as per drawing and technical specifications. قلبه نمودن و دوباره تپک نمودن بستر سرکهای اصلی و ارتباطی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي. نوت: بستر سرک و طبقات پایانتر آن باید از مواد بزرگدانه، مواد عضوی و کثافات پاک گردد، در صورت موجودیت مواد فوق الذکر الی عمق که مواد نا مناسب موجود باشد، مواد متذکره برداشته شده و با مواد مناسب تعویض و تراکم سازی معیاری صورت گیرد و طبقه سیگرید بستر سرک باید مطابق معیارهای پذیرفته شده انجنیری آماده گردد، تمام موارد فوق شامل آیتم هذا میباشد	Sq-m	25793		
3.02	205	Satisfactory material for roadbed as per drawing and technical specifications. مواد مناسب برای پستر سرک مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	9657		
3.03	301	Granular aggregate sub-base course for the bed of main road as per drawing and technical specification. مواد جغلی دانه دار (سب بیس) برای طبقه زیر اساس سرک اصلی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	7243		
3.04	302	Granular aggregate base course for the bed of main and link roads as per drawing and technical specifications. مواد جغلی دانه دار (بیس) برای طبقه اساس سرکهای اصلی و ارتباطی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	5070		

بررسی کننده:  
حسین الله "شالیزی"

بررسی کننده:  
محب الله "عالمی"

ترتیب کننده:  
توفیق احمد "رحیمی"





# BILL OF QUANTITIES / بل احجام

**BoQ OF DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE/ بل احجام امور توسعه و ساختمان سرک اعتبار از سرک سه راهی علاءالدین - پل سرخ الی سرک چهاردهی /**  
**ROAD FROM THE ALAUDIN INTERSECTION TO CHAHARDEHI ROAD**

No شماره	Ref to Spec رجوع به مشخصات	ITEM- DISCRIPTION / تشریح اقلام	UNIT واحد	QUANTITY مقدار	UNIT RATE IN FIGURES (AFN) قیمت فی واحد به ارقام افغانی	TOTAL AMOUNT (AFN) قیمت مجموعی (افغانی)
3.05	303	Prime coat for the main road as per drawing and technical specifications. قیرپاشی اولی برای سرک اصلی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	24143		
3.06	306	Binder course for the main road as per drawing and technical specifications. اسفالت متوسط دانه برای سرک های اصلی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	1449		
3.07	304	Tack coat for the main road as per drawing and technical specifications. قیرپاشی دومی روی اسفالت متوسط دانه برای سرک های اصلی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	24143		
3.08	306	Wearing coarse the main road as per drawing and technical specifications. اسفالت میده دانه برای سرک های اصلی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	966		
3.09	401	PCC 25 MPa for the link roads including formwork, all joints, and components as per drawing and technical specifications. کانکریٹ بدون سیخ با مقاومت ۲۵ میگا پاسکال برای سرک های ارتباطی بشمول قالب بندی، تمام درزها و مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	247		
<b>Total for Bill No.3</b>						

## 4. Side Ditch works/ کار های جویچه کنار سرک/

4.01	206	Subgrade preparation for the bed of the drain as per drawing and technical specifications. آماده سازی بستر آبروها مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي. نوت: بستر جویچه های کناری و طبقات پایانتز آن باید از مواد بزرگدانه، مواد عضوی و کثافات پاک گردد، در صورت موجودیت مواد فوق الذکر الی عمق که مواد نا مناسب موجود باشد، مواد متذکره برداشته شده و با مواد مناسب تعویض و متراکم سازی معیاری صورت گیرد و طبقه سبکریڈ بستر جویچه های کناری باید مطابق معیار های پذیرفته شده انجینیری آماده گردد، تمام موارد فوق شامل آیتم هذا میباشد	Sq-m	3349		
4.02	301	Granular aggregate sub-base course for the bed of drains as per drawing and technical specifications. مواد جغلی دانه دار (سب بیس) برای زیر اساس آبروها مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	335		
4.03		Supply and installation of Plastic sheet for the bed of drains as per drawing. تهیه و نصب لایه پلاستیک برای قسمت تحتانی آبروها مطابق به نقشه.	Sq-m	3349		
4.04	702	Construction of RCC side drain 25 Mpa size (60x60)cm including formwork, reinforcement, slabs (cast in place & pre-cast), steel angle for the backrest of precast slabs, and all components as per drawing and technical specifications. اعمار آبرو کناری آهنکاکریٹی سائز (۶۰x۶۰) سانتی متر با مارک ۲۵ میگا پاسکال به شمول قالب بندی، سیخبندی، پوشش ها (یکریخت و پیش ساخته)، انگلارن برای اتکاء پوشش های پیش ساخته و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Lin.m	1902		
4.05	702	Construction of RCC side drain 25 Mpa size (60x50)cm including formwork, reinforcement, slabs (cast in place & pre-cast), steel angle for the backrest of precast slabs, and all components as per drawing and technical specifications. اعمار آبرو کناری آهنکاکریٹی سائز (۶۰x۵۰) سانتی متر با مارک ۲۵ میگا پاسکال به شمول قالب بندی، سیخبندی، پوشش ها (یکریخت و پیش ساخته)، انگلارن برای اتکاء پوشش های پیش ساخته و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Lin.m	1902		

بررسی کننده:  
محبت الله "شالیزی"

بررسی کننده:  
محبت الله "عالمی"

ترتیب کننده:  
توفیق احمد "رحیمی"



# BILL OF QUANTITIES / بل احجام

**BoQ OF DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE/ بل احجام امور توسعه و ساختمان سرک اعتبار از سرک سه راهی علاوالدين - پل سرخ الی سرک چهاردهی**  
**ROAD FROM THE ALAUDIN INTERSECTION TO CHAHARDEHI ROAD**

No شماره	Ref to Spec رجوع به مشخصات	ITEM- DISCRIPTION / تشریح اقلام	UNIT واحد	QUANTITY مقدار	UNIT RATE IN FIGURES (AFN) قیمت فی واحد په ارقام افغانی	TOTAL AMOUNT (AFN) قیمت مجموعی (افغانی)
4.06	702	Construction of RCC drains 25 Mpa size (50x50)cm for the link road including formwork, reinforcement, slabs (cast in place & pre-cast), steel angle for the backrest of precast slabs, and all components as per drawing and technical specifications. اصعار ابرو های آهنکاکریتی سایز (۵۰x۵۰) سانتی متر با مارک ۲۵ میگا پاسکال برای سرک های ارتباطی به شمول قالب بندی، سیخبندی، پوشش ها (پکریخت و پیش ساخته)، انگلارن برای اتکاء پوشش های پیش ساخته و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Lin.m	145		
<b>Total for Bill No.4</b>						

## 5. Side walks Works/ کارهای پیاده روها

5.01	206	Natural and re-compacted subgrade preparation for the bed of sidewalks as per drawing and technical specifications. آماده سازی بستر پیاده روها مطابق نقشه و مشخصات تخنیکي. نوت: بستر پیاده روها و طبقات پایانتز آن باید از مواد بزرگدانه، مواد عضوی و کثافات پاک گردد، در صورت موجودیت مواد فوق الذکر الی عمق که مواد نا مناسب موجود باشد، مواد متذکره برداشته شده و با مواد مناسب تعویض و متراکم سازی معیاری صورت گیرد و طبقه سبگرید بستر پیاده روها باید مطابق معیار های پذیرفته شده انجنیری آماده گردد، تمام موارد فوق شامل اینم هذا میباشد	Sq-m	7211		
5.02	302	Granular Aggeragate base course for the bed of sidewalks as per drawing and technical specifications. مواد جغلی دانه دار (بیس) برای اساس پیاده روها مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	721		
5.03	309	Spreading of sand layer for sidewalks as per drawing and technical specifications. هموارکاری ریگ میده دانه برای پیاده روها مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	216		
5.04	309	Supply and installation of 60mm interlock for sidewalks as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب انترلاک 60 ملی متر برای پیاده روها مطابق نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	7211		
5.05	310	Supply and installation of Hydraulic pressure PCC precast curb stone with 32 Mpa including foundation block, mortar and all components as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب کرب ستون تهیه شده از کانکریت با فشار هایدرولیکی ۳۲ میگا پاسکال بشمول مصالحه ، بلوک تهداب و تمام اجزای مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Lin.m	6090		
5.06	311	Supply and installation of Hydraulic pressure PCC precast Guide Stone with 32 Mpa including foundation block, mortar & all components as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب گاید ستون تهیه شده از کانکریت بدون سیخ با فشار هایدرولیکی ۳۲ میگاپاسکال بشمول مصالحه، بلوک تهداب و تمام اجزای مورد ضرورت آن مطابق نقشه و مشخصات تخنیکي.	Lin.m	3483		
5.07	601	Supply and installation of bench including footing, poles, base plates and all mandatory components as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب چوکی بشمول تهداب. پایه ها. بیس پلیت و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	14		
5.08	601	Supply and installation of wastebaskets with two bushels including footing and all components as per drawing & technical specifications. تهیه و نصب زباله دانی های دو جعبه ئی بشمول تهداب و تمام امورات آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	22		

**Total for Bill No.5**

بررسی کننده:  
مهندس "شالیزی"

بررسی کننده:  
"محب الله" عالمی

ترتیب کننده:  
توفیق احمد "رحیمی"

کابل ساروالی  
دستاری زیر مسوولیت



# BILL OF QUANTITIES / بل احجام

**BoQ OF DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE/ بل احجام امور توسعه و ساختمان سرک اعتبار از سرک سه راهی علاءالدین - پل سرخ الی سرک چهاردهی /**  
**ROAD FROM THE ALAUDIN INTERSECTION TO CHAHARDEHI ROAD**

No شماره	Ref to Spec رجوع به مشخصات	ITEM- DISCRIPTION / تشریح اقلام	UNIT واحد	QUANTIT مقدار Y	UNIT RATE IN FIGURES قیمت فی (AFN) واحد به ارقام افغانی	TOTAL AMOUNT (AFN) قیمت مجموعی (افغانی)
<b>6. Road Marking / علامت گذاری</b>						
6.01	312	Solid/Continuous line as per drawing and technical specifications. علامت گذاری خط متمادی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	1012		
6.02	312	Yield marking as per drawing and technical specifications. علامت گذاری یلد (یلد مارکنگ) مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	11		
6.03	312	Lane separation line marking (broken line) as per drawing and technical specifications. علامت گذاری خط جداکننده مسیر (خط شکسته) مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	148		
6.04	312	Dot line marking as per drawing and technical specifications. علامت گذاری نقطه یی مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	68		
6.05	312	Pedestrian crossing marking as per drawing and technical specifications. علامت گذاری دهلیز پیاده رو مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Sq-m	130		
6.06	312	Traffic symbol (arrows) as per drawing and technical specifications. علامات ترافیکی (arrows) مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	32		
6.07	313	Supply and installation of traffic signs including foundation, pole, and all components as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب علامات ترافیکی بشمول تھداب، پایه و تمام اجزای مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	51		
<b>Total for Bill No.7</b>						
<b>7. Street lighting/ تنویر جاده</b>						
7.01	801	Supply and installation of 10m height galvanized decorative steel street lighting poles including arms, foundation, wiring for LED lights, conduits (PVC pipe, SCH 40 for normal route and SCH 80 for U-turn and storage lane parts) & cabling for all routes of the electrical poles, copper grounding rod system, and all other components as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب پایه های فولادی گالوانیزه شده تزین برای تنویر جاده با ارتفاع 10 متر بشمول بازوها، تھداب، لین کشی برای چراغ های تنویر جاده، پایپ پی وی سی (سکچول 40 برای مسیر نورمال و سکچول 80 برای قسمت های دور خور و لین ذخیری) و کیبل کشی برای تمام مسیر پایه های تنویر جاده، سیستم محافظت از برق گرفتگی (شارتی) و تمام اجزای دیگر آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي. نوت: قابل ذکر است که منبع وصل برق در جریان تطبیق پروژه توسط مدیر پروژه در هماهنگی با ریاست برشنا کابل از نزدیک ترین و مناسب ترین منبع ممکن مشخص خواهد شد.	No	90		
7.02	801	Supply and installation of electric light (fixing with a post including fitting fixture and erection of 100Watt street light as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب چراغ های تنویر 100 وات جاده شامل نصب و بسته بندی تمام اجزاء مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	90		
7.03	801	Supply and installation of electric light (fixing with a post including fitting fixture and erection of 30Watt street light as per drawing and technical specification. تهیه و نصب چراغ های تنویر ۳۰ وات جاده شامل نصب و بسته بندی تمام اجزاء مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	90		
7.04	801	Supply and installation of control boxes including foundation, conduits (PVC pipe), cable, wiring, earthing system, digital matar, galvanized steel ancor bolt and all other components as per drawing and technical specification. تهیه و نصب کنترول باکس ها بشمول تھداب، لوله پایپ پی وی سی، کیبل، لین کشی، سیستم ارتینگ، میتر دیجیتلی، انکربولت های گالوانیزه شده و تمام اجزای دیگر آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	2		
7.05	801	Supply and installation underground of the steel pipe having a 2-inch diameter with conductors for the passing of electrical cable to the street lighting poles complete as per drawing and standards. تهیه و نصب پایپ فولادی به قطر ۲ انچ با هادی (کندکتور) زیر طبقات سرک برای عبور کیبل برق برای پایه های تنویر جاده بطور مکمل مطابق به نقشه و استانداردها.	Lin.m	60		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: left;"> <p>بررسی کننده: محبت الله "عالمی"</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>ترتیب کننده: توفیق احمد رحیمی</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>بررسی کننده: محبت الله "عالمی"</p> </div> </div>						

# BILL OF QUANTITIES / بل احجام

**BoQ OF DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE/ بل احجام امور توسعه و ساختمان سرک اعتبار از سرک سه راهی علاوالدين - پل سرخ الی سرک چهاردهی /**  
**ROAD FROM THE ALAUDIN INTERSECTION TO CHAHARDEHI ROAD**

No شماره	Ref to Spec رجوع به مشخصات	ITEM- DIScription / تشریح اقلام	UNIT واحد	QUANTIT مقدار Y	UNIT RATE IN FIGURES (AFN) قیمت فی واحد به ارقام افغانی	TOTAL AMOUNT (AFN) قیمت مجموعی (افغانی)
7.06	313	Supply and installation of photocell including foundation, steel pole, and all components as per drawing and technical specifications. تهیه و نصب فوتوسل بشمول تھداب، پایه فولادی و تمام اجزای مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	2		
7.07	702	Construction of RCC manhole 25 Mpa with (1000*1000*1350)mm including excavation, formwork, reinforcement, cast iron cover, ladder, backfilling, and all components as per drawing and technical specification. اعمار (Manhole) آهنکاکریتی با مارک 25 میگا پاسکال با مقطع (1000*1000*1350) ملی متر به شمول کندن کاری، قالب بندی، سیخبندی، پوشش چدنی، پرکاری و تمام مواد مورد ضرورت آن مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	No	4		
7.08	309	Sand layer for extending of electrical cables as per drawing and technical specification. پرکاری مسیر کیبل های برق از ریگ میده دانه مطابق به نقشه و مشخصات تخنیکي.	Cu-m	279		
Total for Bill No.7						
Total abstract cost in Afs / مجموعه بل عمومی به افغانی /						

نوت:

- امضاء مقام محترم شاروالی در صفحه اخیر منظوری تمام بل احجام میباشد.  
 - بل احجام کاری هذا بل ابتدایی بوده، صرف برای طی مراحل تدارکاتی و اجرای کار در ساحه میباشد و سند قطعی شمرده نمیشود، مجاری برای قراردادی بعد از برآورد ثانی داده میشود.  
 - طبق الزامات و مشخصات تخنیکي این اداره تمام مواد مقیده به دست آمده از ساحه ملکیت دولت است. تمام مواد قابل استفاده که در ساحه پروژه قرارداد باید توسط قراردادی تحت نظر مدیر پروژه به ریاست محترم کار، حفظ و مراقبت یا یکی از پروژه های تحت کار این ریاست و یا در محل مناسب که ریاست محترم کار، حفظ و مراقبت انتخاب می نماید انتقال داده شود. سایر مواد اضافی غیر قابل استفاده باید با در نظر داشت الزامات و مشخصات تخنیکي از ساحه کار توسط قراردادی به محل مناسب انتقال داده شود.

منظور است:  
مقام شاروالی کابل

تایید کننده:  
فایز احمد "تسل"

بررسی کننده:  
حسین الله "شالیزی"

بررسی کننده:  
محب الله "عالمی"

ترتیب کننده:  
توفیق احمد "رحیمی"

